

重庆工商学校新能源汽车实训室改造

工程

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 368782.16

(大写): 叁拾陆万捌仟柒佰捌拾贰元壹角陆分

其中:安全文明施工费用(小写): 11703.3

(大写): 壹万壹仟柒佰零叁元叁角

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间:            年    月    日













# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电商办公室改造部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	1472.4			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.88	2139.92			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	209.85			
合 计					3822.17			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	15.13	2581.39
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		5953.26
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	5315.41
2.2	附加税	增值税	12	637.85
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				8534.65

# 清单子目表

工程名称：电商办公室改造部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
1	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:封闭底涂料一道, 无机涂料一道 2. 刮腻子要求:满刮腻子两道砂磨平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	592.72	25.59	15167.7
	LE0174	抹灰面刮腻子 二遍		10m2	59.272	80.7	4783.25
	LE0185	刷内墙涂料 二遍		10m2	59.272	175.22	10385.64
2	010801001001	成品实木门	[项目特征] 1. 名称:成品实木门 2. 其他:含门套及五金件 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	17.01	532.32	9054.76
	AH0036	成品实木门安装		100m2	0.1701	53232.04	9054.77
3	011210002001	轻钢龙骨水泥板隔墙	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚水泥板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	189.37	113.37	21468.88
	LB0137	轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖向600横向1500		10m2	18.937	349.49	6618.29
	LB0157	铝塑板墙面 金属龙骨基层上		10m2		760.71	
	LB0172	石膏板墙面		10m2	37.874	392.09	14850.02
	借KB0097	外墙内保温 改性发泡水泥板 厚度50mm		100m2			
4	011210006001	隔墙轻钢龙骨封门	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 部位:封堵门 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 嵌缝、塞口	m2	23.64	34.95	826.22
	LB0137	轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖向600横向1500		10m2	2.364	349.49	826.19
5	011210006002	10mm厚水泥板封门	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚水泥板 2. 部位:封堵门 [工作内容] 1. 隔板安装 2. 嵌缝、塞口	m2	38.04	69.97	2661.66

## 清单子目表

工程名称: 电商办公室改造部分

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 人材机价差表

工程名称：电商办公室改造部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 未计价材料表

工程名称:电商办公室改造部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]



















施工组织措施项目清单计价表

工程名称：新能源汽车实训室改造部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	5058.65			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.59	9563.38			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.42	342.66			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









规费、税金项目计价表

工程名称：新能源汽车实训室改造部分		第 1 页 共 1 页		
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	8460.48
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		27816.04
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	24835.75
2.2	附加税	增值税	12	2980.29
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				36276.52

# 清单子目表

工程名称：新能源汽车实训室改造部分

第 1 页 共 4 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
1	011602001001	混凝土地面拆除	[项目特征] 1. 构件名称:拆除混凝土地面 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	62.96	64.85	4082.96
	借JA0224	砼地面拆除		m3	12.592	324.24	4082.83
2	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土石类别:综合考虑 2. 开挖方式:人工开挖 3. 挖土石深度:综合考虑 4. 场内运距:自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	18.89	62.06	1172.31
	AA0026	机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4		1000m3		5938.11	
	AA0004	人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2		100m3	0.1889	6205.97	1172.31
3	010103002001	余方弃置(基本运距1km)	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:基本运距1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	31.48	12.01	378.07
	AA0031	机械装运土方 运距1000m以内		1000m3	0.0315	12005.29	378.17
4	010103002002	余方弃置(每增、减1km)	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:每增、减1km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	31.48	2.78	87.51
	AA0037	机械装运土方 全程运距1000m以外 每增加1000m		1000m3	0.0315	2780.73	87.59
5	010501002001	混凝土基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	31.48	464.58	14624.98
	AE0008换	带形基础 商品砼 换为【商品砼 C30】		10m3	3.148	4645.8	14624.98

# 清单子目表

工程名称：新能源汽车实训室改造部分

第 2 页 共 4 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
6	031001006001	DN75pvc排水管	[项目特征] 1. 安装部位:混凝土基础内 2. 材质、规格:DN75pvc排水管 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	62.8	38.84	2439.15
	借CK0526	室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径 ≤75mm		10m	6.28	388.38	2439.03
7	011101003001	C30细石混凝土楼地面3cm厚	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:C30细石混凝土楼地面3cm厚 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	258	22.77	5874.66
	AL0011换	细石砼找平层 厚度30mm 商品砼 换为【商品砼 C30】		100m2	2.58	2276.54	5873.47
8	011103001001	3.0厚地胶地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:3.0厚地胶地面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	516	69.31	35763.96
	LA0027	楼地面 橡胶、塑料板		10m2	51.6	693.06	35761.9
9	011105005001	竹木纤维仿地砖踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:10cm 2. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维仿地砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	90.4	24.2	2187.68
	LA0053换	成品木踢脚板 安在木龙骨、木夹板上		10m	9.04	242.03	2187.95

# 清单子目表

工程名称：新能源汽车实训室改造部分

第 3 页 共 4 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
10	011210002001	隔断大门	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:80*80*3镀锌矩管龙骨800mm*800mm排列, 横向80*43*1镀锌管 2. 内侧隔板材料品种、规格、颜色:9mm米黄色竹木纤维护墙板 3. 外侧隔板材料品种、规格、颜色:40丝灰白色铝瓦 4. 其他:详设计 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	18	257.81	4640.58
	LB0171	木板条墙面		10m2	1.8	769.15	1384.47
	LB0141	型钢龙骨 中距(mm以内) 双向1000		10m2	1.8	1132.48	2038.46
	LB0154	铝单板墙面 金属龙骨基层上		10m2	1.8	676.41	1217.54
11	011207001001	9mm米黄色竹木纤维护墙板	[项目特征] 1. 面层龙骨:40*60木龙骨表面难燃处理 2. 面层材料品种、规格、颜色:9mm米黄色竹木纤维护墙板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	501.2	124.25	62274.1
	LB0136	木龙骨断面20cm2以内 中距(mm以内) 300		10m2	50.12	473.29	23721.29
	LB0171	木板条墙面		10m2	50.12	769.15	38549.8
12	011207001002	40丝单层铝瓦(灰白色)	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:横向80*43*1镀锌管, 竖向80*80*8镀锌管 2. 面层材料品种、规格、颜色:40丝单层铝瓦(灰白色) [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴	m2	164.4	169.81	27916.76
	LB0137	轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖向600横向1500		10m2			
	LB0141换	型钢龙骨 中距(mm以内) 双向1000		10m2	16.44	1021.69	16796.58
	LB0154	铝单板墙面 金属龙骨基层上		10m2	16.44	676.41	11120.18

## 清单子目表

工程名称: 新能源汽车实训室改造部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]



# 人材机价差表

工程名称：新能源汽车实训室改造部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300040	土石方综合工		工日	9.6314	100	109	9	86.68	
2	000300050	木工综合工		工日	566.7083	125	132	7	3966.96	
3	000300080	混凝土综合工		工日	10.5458	115	121	6	63.27	
4	000300090	架子综合工		工日	16.6307	120	126	6	99.78	
5	000300110	抹灰综合工		工日	11.7003	125	131	6	70.2	
6	000300150	管工综合工		工日	7.5548	125	132	7	52.88	
7	000300160	金属制安综合工		工日	3.7316	120	126	6	22.39	
8	000300180	维修综合工		工日	30.3215	115	121	6	181.93	
9	010000120@1	镀锌矩管		t	0.1199	2957.26	3946.9	989.64	118.66	
10	012100010@1	镀锌管	综合	kg	1642.1028	2.78	3.95	1.17	1921.26	
11	012100010@2	镀锌方管	综合	kg	230.2776	2.78	3.95	1.17	269.42	
12	032131310	预埋铁件		kg	825.6	4.06	3.29	-0.77	-635.71	
13	040100015	水泥	32.5R	kg	397.062	0.31	0.4	0.09	35.74	
14	050303800	木材	锯材	m3	18.6989	1547.01	1656	108.99	2037.99	
15	071900020@1	3.0厚地胶地面		m2	526.32	21.37	40	18.63	9805.34	
16	090501560@1	40丝单层铝瓦(灰白色)		m2	193.344	145.3	30	-115.3	-22292.56	
17	091300010@1	1厚600*600铝方板		m2	541.8	110	30	-80	-43344	
18	100100260	装配式U型轻钢龙骨		m2	541.8	15.38	15.75	0.37	200.47	
19	120101610@1	竹木纤维仿地砖踢脚		m	94.92	8.55	7.61	-0.94	-89.22	
20	120103500@2	9mm米黄色竹木纤维板		m2	545.16	17.09	35	17.91	9763.82	
21	130500700	防锈漆		kg	0.3973	12.82	13.94	1.12	0.44	
22	144102700	胶粘剂		kg	269.2864	12.82	8.61	-4.21	-1133.7	
23	350300100	脚手架钢管		kg	4.5305	3.09	3.43	0.34	1.54	
24	350300710	竹脚手板		m2	2.2704	19.66	22.12	2.46	5.59	
25	350301110	扣件		套	1.6873	5	7.19	2.19	3.7	
26	840201170	商品砼 C30		m3	31.9522	266.99	402	135.01	4313.87	

## 人材机价差表

工程名称：新能源汽车实训室改造部分

第 2 页 共 2 页

[illegible]

### 未计价材料表

工程名称:新能源汽车实训室改造部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]